



Comune di Senigallia
Provincia di Ancona

Piano Regolatore Generale

adeguato a seguito dell'approvazione della variante "Città Resiliente", della D.C.C. n.73 del 30/09/2024 (Procedimento ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 - S.U.A.P. 2022/2754 – Ditta: O.R.T.O. Verde S.c.a.p.a. – PROGETTO IN VARIANTE AL PRG, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010, PER AMPLIAMENTO STABILIMENTO PRODUTTIVO TRAMITE COSTRUZIONE DI NUOVO MAGAZZINO FRIGORIFERO CON OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO – STRADA DELLA BRUCIATA 16 - 16 A) e della D.D. n.____ del ____/____/____ (Variazione all'assetto planimetrico del comparto denominato CR2.7 a Marzocca (sub-comparto 2), ai sensi dell'art.17/b, comma 3, delle NTA del PRG)

Area 9 Tecnica Territorio e Edilizia Privata
Responsabile P.O.
Arch.Silvia Cognini
Responsabile ufficio Governo del Territorio
Arch.Daniela Leone

P.3.3

**COMPARTI URBANISTICI
CON MODALITA' INSEDIATIVE DI DETTAGLIO**

Comparti urbanistici con modalità insediative di dettaglio

Schede progetto

area BR6.1 ex fonderia Veco

parametri urbanistici ed edilizi
opere di urbanizzazione
planimetrie ed elenchi catastali

area BR7.1 di via delle Mimose

parametri urbanistici ed edilizi

area BR7.2/ERP ex verde attrezzato PIP Cesanella

parametri urbanistici ed edilizi

area BR7.5 di via Montello

parametri urbanistici ed edilizi

area CR2.1 di via Cimarosa

parametri urbanistici ed edilizi

area CR2.3 di S.Angelo

parametri urbanistici ed edilizi
opere di urbanizzazione
planimetrie ed elenchi catastali

area CR2.4 di S.Angelo

parametri urbanistici ed edilizi
opere di urbanizzazione
planimetrie ed elenchi catastali

area CR2.5 di S.Silvestro

parametri urbanistici ed edilizi
opere di urbanizzazione
planimetrie ed elenchi catastali

area CR2.7 di Marzocca

parametri urbanistici ed edilizi
opere di urbanizzazione
planimetrie ed elenchi catastali

area DAP.1 Nuova Comes

parametri urbanistici ed edilizi

area F6.1 strada del Rosciolo-Grazie

parametri urbanistici ed edilizi

comparto CR2.6 via Camposanto Vecchio

parametri urbanistici ed edilizi
opere di urbanizzazione
planimetrie ed elenchi catastali

aree CR2.2 Sant'Angelo

parametri urbanistici ed edilizi
opere di urbanizzazione
planimetrie ed elenchi catastali

comparto CR2.9 via Carracci

parametri urbanistici ed edilizi
opere di urbanizzazione
planimetrie ed elenchi catastali

comparto CR2.10 viale dei Pini

parametri urbanistici ed edilizi
opere di urbanizzazione
planimetrie ed elenchi catastali

area via Garibaldi - Marzocca (CR2.11)



parametri urbanistici ed edilizi
opere di urbanizzazione
planimetrie ed elenchi catastali

area DAP.15 Brugnetto (Carrozzerie Mandolini)

parametri urbanistici ed edilizi
norme tecniche di attuazione

**Titolo unico proc.SUAP n.2754/2022 OrtoVerde
(Zona DAP.16 - Zona E di compensazione idraulica)**

parametri urbanistici ed edilizi
opere di urbanizzazione
planimetrie ed elenchi catastali



area BR6.1 ex fonderia Veco
S 1 – Parametri urbanistici ed edilizi

Scala 1:1000


- LEGENDA
- perimetro del comparto
 - superficie fondiaria
 - sagoma massimo ingombro
 - limite non prescrittivo dei lotti
 - area scoperta per il verde condominiale
 - parcheggio pubblico
 - fermata autobus
 - percorso ciclopeditonale
 - viabilità di progetto

DATI DIMENSIONALI	
Superficie territoriale	= 16.691 m ²
UTresidenziale	= 0,40 m ² /m ²
S.U.L. realizzabile	= 6.676 m ²
di cui il 25% a canone concordato (1.669 m ²) ed il 75% a libero mercato (5.007 m ²)	
H	= 21,50 m
Aree per attrezzature Pubbliche = 16/30 SUL da monetizzare secondo R.E.	
UTcommerciale–direzionale	= 0,10 m ² /m ²
S.U.L. realizzabile	= 1.669 m ²
H	= 12,00 m
Aree per attrezzature Pubbliche (da cedere) = 80/100 SUL di cui almeno 80% destinate a parcheggio	
Distanza dai confini	= 3,00/5,00/10,00 m
Distanza tra fabbricati (tra pareti finestrate)	= 10,00 m
Distanza dalla strada	= 5,00 m
S.U.A. = non inferiore a 52 m ² , fatte salve le deroghe ex art.10 c.8 NTA	


Mitigazioni ambientali: (cfr. art.42 c.2 NTA-PRG)
Mit.1; Mit.2; Mit.3; Mit.4; Mit.6; Mit.7; Mit.8; Mit.9; Mit.10;
Mit.13; Mit.16

Nei casi di applicazione della limitazione tipologica di cui all'art.32/ter non è previsto l'incremento di m 2,70 dell'altezza massima di zona

Nota: la SUL relativa all'edilizia residenziale di mq 5.007 sarà realizzata all'interno dei lotti 2.1 / 2.2 /2.3 per successivi stralci funzionali.
I confini tra gli stralci funzionali all'interno della superficie fondiaria sono indicativi e verranno determinati con precisione in fase di permesso di costruire.
Sono ammessi trasferimenti di SUL tra i lotti all'interno della superficie fondiaria.



Individuazione



area BR6.1 ex fonderia Veco
S 2 – Opere di Urbanizzazione


Scala 1:1000

LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | perimetro estensione urbanizzazioni |
|  | rete distribuzione acque nere |
|  | rete distribuzione acque bianche |
|  | rete pubblica illuminazione |
|  | linea dorsale reti: elettrica, telefonica, idrica, gas |
|  | allacci rete esistente |



Legenda reti

- Acque nere
 — Acque bianche
 — Illuminazione pubblica
 — Elettrica
 — Telefonica
 — Idrica
 — Gas



PRESCRIZIONI PARTICOLAREGGIATE

- L'organizzazione delle opere di urbanizzazione è indicativa; il progetto esecutivo definirà l'assetto ottimale.
- Tutte le opere di urbanizzazione sono soggette al preventivo parere di congruità tecnica rilasciato dagli enti gestori dei servizi pubblici.






area BR6.1 ex fonderia Veco
S 3 – Planimetria ed elenchi catastali

Scala 1:1000

 perimetro del comparto

DATI CATASTALI			
Fg	Mappale	Consistenza mq	superficie interessata dal comparto mq
4	2066	16691,00	16691,00



area BR7.1 di via delle Mimose

S 1 - Parametri urbanistici ed edilizi

Scala 1:50/500

LEGENDA

- Perimetro del comparto
- Allineamento obbligatorio
- Superficie fondiaria




DATI DIMENSIONALI


Superficie fondiaria = 2047 m²
UF = 1.5 m²/m²
S.U.L. realizzabile = 3070 m²
H = 22.50 m
A.U.S. da monetizzare = 9/30 S.U.L.

Distanza dai confini = 5 m
Distanza tra fabbricati = 10 m
Distanza dalla strada = 10 m
P = 2

Mitigazioni ambientali: (cfr art. 42 c.2 NTA-PRG)
Mit.1, Mit. 2, Mit. 3,Mit. 4, Mit.13, Mit. 16.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
-Non sono ammessi piani interrati
-La risoluzione rappresentata è indicativa e costituisce indirizzo alla progettazione.





Zona BR7.2/ERS
(ex verde attrezzato PIP Cesanella)

Parametri urbanistici ed edilizi
Scala 1:1000

LEGENDA

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| Perimetro del comparto | sagoma di massino ingombro |
| Viabilità esistente | Edificio in demolizione |
| Accessibilità di progetto | Ampliamento via Mattei |
| Parcheggio pubblico | |


DATI DIMENSIONALI


Superficie fondiaria = 8.584,00 m²
UF/Residenziale = Superfici utili lorde esistenti (anche a diversa destinazione da quella residenziale) alla data del 22.05.2013
UF/Pertinenziale (UFp) = 0,05 m²/m², integrativo dell'UF/Residenziale, destinato esclusivamente per attrezzature che partecipano al sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico, nonché al sistema delle dotazioni collettive private pertinenziali all'organismo edilizio di riferimento
H = m 9,70
Distanza dai confini = 5,00 m
Distanza tra fabbricati = 10,00 m
Distanza dalla strada = 15,00 m
P = 2

Aree in cessione
parcheggi pubblici = 1.195,00 m²
allargamento via Mattei = 295,00 m²

intervento edilizio convenzionato per la cessione di aree e la realizzazione di opere a scomputo.
livello interventi: fino alla nuova costruzione
limitazione tipologica: divieto di realizzazione degli interrati per immobili ricadenti entro l'ambito dell'art.32/ter NTA-PRG
Mitigazioni ambientali: (cfr art. 42 NTA-PRG c.1)
Mit.1; Mit.2; Mit.3; Mit 4; Mit 6; Mit.7; Mit 8; Mit.9; Mit.10; Mit.11; Mit.13.

Prescrizioni particolari:
-la posizione dell'area a parcheggio è indicativa e può essere modificata, purchè i parcheggi possano essere facilmente accessibili dalla strada.
-è prevista la salvaguardia delle specie arboree esistenti





area CR2.1 di via Cimarosa
Parametri urbanistici ed edilizi

Scala 1:1000

LEGENDA

- Perimetro del comparto
- Viabilità esistente
- Viabilità' di progetto
- Verde stradale
- Superficie fondiaria
- Sagoma di massimo ingombro per corpi di fabbrica chiusi
- Sagoma di massimo ingombro per corpi di fabbrica comunque aperti (balconi, logge)
- Parcheggio pubblico (P1 - P2 - P3)
- Edificio in demolizione
- Percorso pedociclabile

DATI DIMENSIONALI



Superficie territoriale = 4.589,00 m²
UT = 0,50 m²/m²
S.U.L. complessiva realizzabile (lotti A e B-ERP) = 2.294,50 m²

*Le quantità edilizie destinate all'ERP/ERS non potranno essere inferiori al 46% delle SUL complessive.
Il 50% di ERS è vincolato alla locazione a canoni concordati, ovvero al patto di futura vendita (10 anni)
Relativamente ad una quota non inferiore all'80% delle SUL complessive ammesse dal piano, la Superficie Utile Abitabile degli alloggi (SUA-art.13 lett.v-R.E.) non può essere inferiore a 52 m². Per la restante quota di SUL la superficie utile abitabile delle unità residenziali non può essere inferiore a 45 m²*

H	=	9,50 m (lotto A)
H	=	12,60 m (lotto B - ERP)
Distanza dai confini	=	come da scheda
Distanza tra fabbricati	=	come da scheda
Distanza dalla strada	=	come da scheda
Parcheggi pubblici in cessione	P1 =	1.232,00 m ²
	P2 =	38,00 m ²
	P3 =	76,00 m ²
		1.346,00 m ²
Totale		
Dotazione minma AUS = 24/30 SUL (da cedere e/o monetizzare)		

PRESCRIZIONI ATTUATIVE
Compete all'intervento la realizzazione delle opere di urbanizzazione:
-viabilità (compreso verde stradale) e servizi a rete
-parcheggio pubblico

PRESCRIZIONI AMBIENTALI
Mit.1, Mit.3, Mit.4, Mit.6, Mit.8, Mit.10, Mit.11, Mit.13
(cfr.art.42 c.1 NTA-PRG)



area CR2.3 di S.Angelo

Parametri urbanistici ed edilizi
Scala 1:1000

- LEGENDA
- Perimetro del comparto
 - Viabilità pubblica da cedere al Comune
 - Superficie lotti edificabili
 - Sagoma di massimo ingombro
 - Area in cessione per ampliamento scuola=1.080 m²

DATI DIMENSIONALI

Superficie territoriale = 2.280 m²
UT = 0,20 m²/m²
S.U.L. realizzabile = 456 m²
Superficie lotto = 983 m²



H = 7,50 m

A.U.S. da cedere = 24/30 S.U.L.

Distanza dai confini = 5,00 m
Distanza tra fabbricati = 10,00 m
Distanza dalla strada = 3,00 m

DATI CATASTALI			
FOGLIO	NUMERO	LIVELLO	SUPERFICIE (m ²)
76	230 parte	PARTICELLE	2.122
76	35 parte	PARTICELLE	158
totale m ²			2.280

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
E' prevista la cessione dell'area a servizio della scuola e la realizzazione della viabilità pubblica in ampliamento a quella esistente, da cedere al Comune.




area CR2.4 di S. Angelo



S 1 – Parametri urbanistici ed edilizi
Scala 1:1000

- LEGENDA
- Comparto
 - Sub-comparti di attuazione
 - Viabilità di progetto
 - Parcheggio pubblico
 - Superficie fondiaria (n) numero lotto (n) superficie m² m²
 - Sagoma di massimo ingombro
 - Piano Assetto Idrogeologico (aggiornamento 2016) area a rischio frana (F-09-0012)

MODALITA' DI ATTUAZIONE
– Convenzione attuativa dei singoli sub-comparti ex art.32 L.R.34/92 per la cessione delle aree pubbliche e la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

SUB-COMPARTO "1"		SUB-COMPARTO "2-ERP"	
Superficie territoriale	= 1.860,00 m ²	Superficie territoriale	= 3.563,00 m ²
UT = 0,25 m ² /m ²		UT = 0,25 m ² /m ²	
S.U.L. (libero mercato)	= 465,00 m ²	S.U.L. (ERP)	= 890,75 m ²
Superficie fondiaria (lotto 1)		Superficie fondiaria (lotto 2)	
H max	= 7,50 m	H max	= 7,50 m
Distanza dai confini	= 5,00 m	Distanza dai confini	= 5,00 m
Distanza tra fabbricati	= 10,00 m	Distanza tra fabbricati	= 10,00 m
Distanza dalla strada	= 3,00 m	Distanza dalla strada	= 3,00 m
Viabilità	= 1.052,00 m ²	Viabilità	= 1.161,00 m ²
Dotazione minima AUS = 24/30 da cedere o monetizzare		Parcheggi pubblici in cessione (AUS)	
		= 833,00 m ²	
		Dotazione minima AUS = 24/30 da cedere o monetizzare	





area CR2.4 di S. Angelo

S 2 – Opere di Urbanizzazione



Scala 1:1000

LEGENDA

- Perimetro estensione urbanizzazioni
- Rete distribuzione acque nere e pozzetti di ispezione
- Rete distribuzione acque bianche e caditoie
- Rete illuminazione pubblica e corpi illuminanti
- Linea dorsale reti: elettrica, telefonica, idrica e gas
- Allacci rete esistente

PRESCRIZIONI PARTICOLAREGGIATE

- Le opere di urbanizzazione ricomprendono l'intero sistema delle primarie integrato dalla realizzazione del parcheggio pubblico.
- Tutte le opere di urbanizzazione sono soggette al preventivo parere di congruità tecnica rilasciato dagli enti gestori dei servizi pubblici.



area CR2.5 di S.Silvestro

S 1 – Parametri urbanistici ed edilizi

Scala 1:1000

LEGENDA


- Perimetro del comparto
- Superficie fondiaria
- Allineamento obbligatorio



DATI DIMENSIONALI

Superficie territoriale = 3154 m²
UT = 0,50 m²/m²
SF = 2532 m²
S.U.L. realizzabile = 1577 m²
H = 7,50 m

A.U.S. da monetizzare = 24/30 S.U.L.
Distanza dai confini = 5 m
Distanza tra fabbricati = 10 m
Distanza dalla strada = come planivolumetrico

PRESCRIZIONI AMBIENTALI:
Mit.1, Mit.2, Mit.3, Mit.4, Mit.14, Mit.16
(cfr.art.42 c.2 NTA-PRG)





area CR2.5 di S.Silvestro



S 2 – Opere di Urbanizzazione

Scala 1:2000

LEGENDA

-  Perimetro estensione urbanizzazioni
-  Raccolta acque nere
-  Raccolta acque bianche
-  Fosso a cielo aperto
-  Reticolo idrico superficiale
-  Depuratore acque nere

Le opere di urbanizzazione sono di proprietà privata e a gestione privata.



area CR2.5 di S.Silvestro



S 3 – Planimetria ed elenchi catastali

Scala 1:1000

LEGENDA

 Perimetro dei comparti

FOGLIO	NUMERO	LIVELLO	SUPERFICIE (m²)
79	99 parte	PARTICELLE	2441
79	51 parte	PARTICELLE	713
totale m²			3154



COMUNE DI SENIGALLIA
Comparto CR2.7 - Marzocca
S 1 - Parametri urbanistici ed edilizi
Scala 1:1000



- LEGENDA
- Comparto CR2.7
 - Perimetro comparti edificatori di attuazione
 - Viabilità di progetto (strada pubblica)
 - Superficie fondiaria (n) m² numero lotto superficie
 - Sagoma di massimo ingombro
 - Verde pubblico
 - P Parcheggio pubblico
 - Verde privato inedificabile
 - Verde stradale
 - ST* L'area conferisce i diritti edificatori e partecipa alla attuazione del comparto n.2. Conferisce invece al comparto n.3 il solo uso dei suoli necessari all'esecuzione delle OO.UU. primarie.

MODALITA' DI ATTUAZIONE

- Convenzione attuativa dei singoli comparti edificatori ex art.32 L.R.34/92 per la cessione delle aree pubbliche e la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
- Il comparto n.2 utilizza i diritti edificatori propri e quelli dell'area ST*


PRESCRIZIONI PARTICOLAREGGIATE

- I lotti individuati sono soggetti ad ulteriore specificazione tipologica in sede di comparto esecutivo, fermo restando l'assetto delle attrezzature pubbliche.
- Eventuali lotti interclusi potranno fare affidamento sull'accessibilità attraverso le aree per attrezzature pubbliche.





COMUNE DI SENIGALLIA
Comparto CR2.7 - Marzocca
S 2 - Opere di urbanizzazione
Scala 1:1000

- LEGENDA
- Comparto CR2.7
 - Perimetro estensione urbanizzazioni di competenza
 - Rete distribuzione acque nere e pozzetti di ispezione
 - Rete distribuzione acque bianche e caditoie
 - Rete illuminazione pubblica e corpi illuminanti
 - Linea dorsale reti: elettrica, telefonica, idrica e gas
 - Allacci rete esistente



PRESCRIZIONI PARTICOLAREGGIATE

- Le opere di urbanizzazione ricomprendono l'intero sistema delle primarie integrato dalla realizzazione del verde di quartiere e dei parcheggi pubblici.
- Tutte le opere di urbanizzazione sono soggette al preventivo parere di congruità tecnica rilasciato dagli enti gestori dei servizi pubblici.



COMUNE DI SENIGALLIA
Comparto CR2.7 - Marzocca
S 3 - Planimetria ed elenchi catastali
Scala 1:1000

- LEGENDA
- Comparto CR2.7
 - Perimetro sub-comparti

Sub-comparto "1"					
Fg.	Mappale	Consistenza		Superficie interessata dal sub-comparto	
19	1022	m²	1.132	m²	1.132
19	228	m²	209	m²	209
19	501	m²	635	m²	635
TOTALE SUPERFICIE				m²	1.976

Sub-comparto "2"					
Fg.	Mappale	Consistenza		Superficie interessata dal sub-comparto	
19	1198	m²	2.988	m²	2.988
19	1199	m²	107	m²	107
19	1184	m²	530	m²	519
19	149	m²	1.786	m²	1.786
19	593	m²	3.540	m²	3.540
19	1282	m²	1.727	m²	1.727
19	599	m²	3	m²	3
TOTALE SUPERFICIE				m²	10.670

Sub-comparto "3"					
Fg.	Mappale	Consistenza		Superficie interessata dal sub-comparto	
19	1245	m²	14.096	m²	7.123
19	1203	m²	9	m²	9
19	1204	m²	5	m²	3
19	1246	m²	396	m²	396
19	1247	m²	401	m²	401
TOTALE SUPERFICIE				m²	7.932

Sub-comparto "4"					
Fg.	Mappale	Consistenza		Superficie interessata dal sub-comparto	
19	35	m²	14.842	m²	8.190
19	36	m²	3.412	m²	1.945
19	327	m²	3.263	m²	1.851
19	1253	m²	298	m²	298
19	1254	m²	262	m²	262
19	346	m²	1.741	m²	1.410
TOTALE SUPERFICIE				m²	13.956

Parametri urbanistici ed edilizi

- A.U.S. da cedere
- parcheggi di uso pubblico
- parcheggi privati
- aree verdi
- perimetro regolatore

Superficie territoriale:	26.364,00 mq
Superficie fondiaria:	23.450,70 mq
A.U.S. da cedere:	2.913,30 mq
Utilizzazione fondiaria:	0.26 mq/mq
Altezza massima:	12 m
Distanza dai confini:	5 m
Distanza tra fabbricati:	10 m
Distanza dalle strade:	7.5 m
con esclusione delle strade per le quali è indicata in planimetria di P.R.G. una fascia di rispetto.	
Parcheggi di uso pubblico:	1.118,75 mq
Parcheggi privati:	939,90 mq
Prescrizioni particolari:	

Scala 1:1000



area F6.1 strada del Rosciolo-Grazie

S 1 - Parametri urbanistici ed edilizi

Scala 1:1000

LEGENDA

- Perimetro del comparto
- Parcheggio pubblico
- Area per pubblico / spogliatoio
- Edificio esistente
- Spazi a verde
- Percorsi pedonali
- Campo di gioco
- Campo pratica
- Sistemazione ambientale
- Scarpata con trattamento superficiale antierosione


DATI DIMENSIONALI

Superficie territoriale = 35.463 m²
 S.U.L. realizzabile = servizi alle attività sportive
 H = 4,00 m



Parcheggio = 4.632 m²

Distanza dai confini = 5,00/10,00 m


PROFILO A-A'



SEZIONE B-B'



Mitigazioni ambientali: (cfr art. 42 c.2 NTA-PRG)
 Mit. 5, Mit.6, Mit. 14,Mit. 15,Mit. 16.




Comparto Camposanto Vecchio
S 1 - Parametri urbanistici ed edilizi

LEGENDA

Scala 1:1000

- Perimetro del comparto
- Viabilità di progetto (strada pubblica)
- Viabilità di progetto (strada privata in cessione)
- Superficie fondiaria (n) numero lotto, m² superficie lotto, m² SUL realizzabile
- Sagoma di massimo ingombro
- Verde pubblico
- Verde privato inedificabile
- P Parcheggio pubblico
- Edificio in demolizione

DATI DIMENSIONALI	
Superficie territoriale	= 15.384 m²
S.U.L. realizzabile	= 3.360 m²
così suddivisa:	
per Edilizia pubblica (lotto 1)	= 730 m²
per libero mercato (lotti 2,3,4,5,6,7,8)	= 2.630 m²
H = 7,50 m (lotti 1,2,3,4,5)	
H =10,50 m (lotti 6,7,8)	
Distanza dai confini = come da scheda	
Distanza tra fabbricati = 10,00 m	
Distanza dalle strade = come da scheda	
Area verde pubblico	= 7.690 m²
Area parcheggi pubblici (P1)	= 547 m²
Area parcheggi pubblici (P2)	= 223 m²
Totale aree standard	= 8.460 m²
PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
Sono ammessi modesti trasferimenti di SUL tra lotti edificabili	
-Nel lotto (1) è ammessa la destinazione a servizi sanitari, socio-sanitari e sociali	




Comparto Camposanto Vecchio
S 2 - Opere di urbanizzazione

Scala 1:1000



- LEGENDA**
- Perimetro estensione urbanizzazioni
 - Rete distribuzione acque nere
 - Rete distribuzione acque bianche
 - Rete illuminazione pubblica
 - Linea dorsale reti:
elettrica, telefonica, idrica e gas
 - Allacci rete esistenti

Legenda reti

- Acque nere
- Acque bianche
- Illuminazione pubblica
- Elettrica
- Telefonica
- Idrica
- Gas



- PRESCRIZIONI PARTICOLAREGGIATE**
- Le opere di urbanizzazione ricomprendono l'intero sistema delle primarie, integrate dai parcheggi pubblici (P1+P2)
 - Tutte le opere di urbanizzazione sono soggette al preventivo parere di congruità tecnica rilasciato dagli enti gestori dei servizi pubblici





Comparto Camposanto Vecchio
S 3 - Planimetria ed elenchi catastali

Scala 1:1000

LEGENDA

 Perimetro del comparto

Fg.	Mappale	Consistenza (m²)	Superficie interessata dal comparto (m²)
5	60	2.254	2.254
5	314	FABBRICATO IN DEMOLIZIONE	
5	82	8.617	8.617
5	64	7.371	4.321
5	strade	192	192
		TOTALE	15.384



Area CR2.2 S. Angelo
S 1 - Parametri urbanistici ed edilizi


LEGENDA Scala 1:1000

-  Perimetro del comparto
-  Superficie fondiaria
-  Sagoma di massimo ingombro
-  Allineamento obbligatorio
-  Viabilità esistente
-  Viabilità di progetto
-  marciapiedi di progetto
-  Parcheggi di progetto

DATI DIMENSIONALI

Superficie territoriale = 2.928,00 m²
S.U.L. realizzabile = 460,00m²
H = 7,50 m
Strade e parcheggi = 2.065,00 m²
A.U.S. = 24/30 S.U.L.

Distanza dai confini = come da planimetria
Distanza tra fabbricati = 10,00 m
Distanza tra pareti cieche = 3,00 m
Distanza dalla strada = come da allineamento obbligatorio



Area CR2.2 S. Angelo
S 2 - Opere di urbanizzazione


Scala 1:1000

LEGENDA

-  Perimetro del comparto
-  Sistema di raccolta acque bianche di progetto
-  Sistema di raccolta acque bianche esistente
-  Rete illuminazione pubblica e corpi illuminanti di progetto
-  Rifacimento tappetino bituminoso su tratto stradale esistente di competenza del comparto CR2.2

PRESCRIZIONI PARTICOLAREGGIATE

- Le opere di urbanizzazione dell'intero complesso delle primarie sono costituite da strade e parcheggi di quartiere e servizi a rete.
- Tutte le aree destinata a strade e parcheggi devono essere cedute al comune.
- Realizzazione dei parcheggi su Borgo Marzi di competenza del comparto CR2.2.
- I lavori di rifacimento del tratto stradale esistente consistono nella scarifica superficiale del manto stradale e successiva stesura di tappetino bituminoso.





Area CR2.2 S. Angelo
S 3 - Planimetria ed elenchi catastali

Scala 1:1000

LEGENDA

 Perimetro del comparto

Comparto CR2.2			
FOGLIO	NUMERO	LIVELLO	SUPERFICIE (m²)
65	469parte	PARTICELLE	863,00 m²
65	460parte	PARTICELLE	54,00 m²
65	178	PARTICELLE	440,00 m²
65	298	PARTICELLE	666,00 m²
65	455	PARTICELLE	703,00 m²
65	454	PARTICELLE	101,00 m²
65	503	PARTICELLE	101,00 m²
totale m²			2928,00 m²



CR2.9 - Comparto via Carracci
S 1 - Parametri urbanistici ed edilizi

Scala 1:1000

LEGENDA

- Perimetro del comparto
- Viabilità' pubblica di progetto
- Viabilità' privata di progetto
- Superficie fondiaria (n) numero lotto
m² superficie lotto
m² SUL realizzabile
- Sagoma di massimo ingombro
- Verde pubblico (da cedere)
- Verde pubblico (proprietà comunale)
- Parcheggio pubblico
- Edificio in demolizione
- Percorso pedonale (da cedere)



DATI DIMENSIONALI
Superficie territoriale = 11.386 m²
UT = 0,33 m²/m²
(L'indice UT è da calcolare sulle aree ricadenti nel comparto, escluse quelle di proprietà comunale; è compreso nel calcolo della SUL quella dell'edificio esistente previsto in demolizione)
S.U.L. realizzabile = 2.161 m²

H = 10,50 m
Distanza dai confini = 5,00/3,00 m
Distanza tra fabbricati = 10,00 m
Distanza dalla strada = 5,00/3,00 m

Area verde pubblico da cedere
(compreso percorso pedonale) = 2.183 m²
Area parcheggi pubblici = 653 m²
Totale aree standard = 2.836 m²
maggiore A.U.S. minima = 24/30 S.U.L.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi modesti trasferimenti di SUL tra lotti edificabili



CR2.9 - Comparto via Carracci
S 2 - Opere di urbanizzazione



Scala 1:1000

LEGENDA

- Perimetro estensione urbanizzazioni
- Rete distribuzione acque nere
- Rete distribuzione acque bianche
- Rete illuminazione pubblica
- Linea dorsale reti:
elettrica, telefonica, idrica e gas
- Allacci rete esistente

PRESCRIZIONI PARTICOLAREGGIATE

- Le opere di urbanizzazione ricomprendono il sistema delle primarie, integrate dal parcheggio pubblico (P)
- E' a carico del soggetto attuatore la sistemazione a parco attrezzato delle aree a verde pubblico (sia quelle in cessione che quelle già di proprietà comunale) , compreso il percorso pedonale di ingresso al parco dalla traversa di via R.Sanzio
- Tutte le opere di urbanizzazione sono soggette al preventivo parere di congruità tecnica rilasciato dagli enti gestori dei servizi pubblici.



Comparto CR2.10 Viale dei Pini
S 1 - Parametri urbanistici ed edilizi

Scala 1:1000

LEGENDA

- 1

Sub-comparto 1
- 2

Sub-comparto 2
- Viabilità di progetto (strada pubblica)
- (n)
m²

Superficie fondiaria

(n)
m²

numero lotto
superficie lotto
- Verde privato
- Sagoma di massimo ingombro
- Verde pubblico
- Percorso pedonale pubblico
- P

Parcheggio pubblico

DATI DIMENSIONALI

ST comparto = 5.564 + 557(A) = 6.121 m²
UT = 0,33 m²/m²
S.U.L. = 2.020 m²
H max = n.3 piani fuori terra
Distanza dai confini = 5,00 m
Distanza tra fabbricati = 10,00 m
Distanza dalle strade = come da scheda
A.U.S. in cessione (verde+parcheggi+percorso) = 1.562,50 m²
Dotazione minima A.U.S. = 24/30 SUL da cedere e/o monetizzare



DATI DIMENSIONALI

ST comparto = 4.214 m²
UT = 0,33 m²/m²
S.U.L. realizzabile = 1.391 m²
H max = n.3 piani fuori terra
Distanza dai confini = 5,00 m
Distanza tra fabbricati = 10,00 m
Distanza dalla strada = come da scheda
A.U.S. in cessione (parcheggi) = 1.196,05 m²
Dotazione minima A.U.S. = 24/30 SUL da cedere e/o monetizzare

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'area **B** conferisce diritti edificatori al sub-comparto 2 e conferisce l'uso del suolo necessario per la dotazione minima A.U.S. del sub-comparto 1



L'area **A** conferisce diritti edificatori al sub-comparto 1 ma conferisce l'uso del suolo edificatorio al sub-comparto 2



Comparto CR2.10 Viale dei Pini
S 2 - Opere di urbanizzazione
Scala 1:1000

- LEGENDA**
- Perimetro estensione urbanizzazioni Sub-comparto 1
 - Perimetro estensione urbanizzazioni Sub-comparto 2
 - Rete distribuzione acque nere
 - Rete distribuzione acque bianche
 - Rete illuminazione pubblica
 - Linea dorsale reti: elettrica, telefonica, idrica e gas
 - Allacci rete esistenti

- PRESCRIZIONI PARTICOLAREGGIATE**
- Le opere di urbanizzazione ricomprendono l'intero sistema delle primarie, integrate dai parcheggi pubblici, dal verde pubblico e dal percorso pedonale
 - Tutte le opere di urbanizzazione sono soggette al preventivo parere di congruità tecnica rilasciato dagli enti gestori dei servizi pubblici



Comparto CR2.10 Viale dei Pini
S 3 - Planimetria ed elenchi catastali
Scala 1:1000


LEGENDA

1 Sub-comparto 1

Fg.	Mappale	Consistenza (m²)	Superficie interessata dal comparto (m²)	UT (m²/m²)	SUL (m²)
30	982	877	502	0,33	166
30	983	12.395	1.403	0,33	463
30	990	3.541	106	0,33	35
30	1.340	4.190	4.110	0,33	1.356
		TOTALE	6.121		2.020

2 Sub-comparto 2

Fg.	Mappale	Consistenza (m²)	Superficie interessata dal comparto (m²)	UT (m²/m²)	SUL (m²)
30	985	4.214	4.214	0,33	1.391
		TOTALE	0		1.391



CR2.11 - Area via Garibaldi (Marzocca)
S 1 - Parametri urbanistici ed edilizi

Scala 1:1000

LEGENDA



- Perimetro del comparto
- Viabilità pubblica di progetto
- Viabilità pubblica esistente
- Viabilità privata di progetto
- Superficie fondiaria (n) numero lotto (n) superficie lotto (n) superficie SUL realizzabile
- Sagoma di massimo ingombro
- Verde pubblico
- G1 Area per l'istruzione scolastica
- Verde stradale
- Verde privato inedificabile
- P Parcheggio pubblico

DATI DIMENSIONALI

Superficie territoriale	= 19.285 m ²
UT = 0,15 m ² /m ²	
S.U.L. realizzabile	= 2.893 m ²
H = 7,50 m	
Distanza dai confini	= 5,00/3,00 m
Distanza tra fabbricati	= 10,00 m
Distanza dalla strada	= 5,00 m

Parcheggio pubblico da realizzare e cedere (P1) = 209 m²
Area per l'istruzione scolastica = 7.342 m²
Area a verde pubblico da cedere (compreso percorso pedonale) = 1.145 m²
Area parcheggio pubblico da cedere (P2+P3) = 2.457 m²
Totale aree standard = 11.153 m²
maggiore A.U.S. minima = 24/30 S.U.L.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Sono ammessi modesti trasferimenti di SUL tra lotti edificabili



CR2.11 - Area via Garibaldi (Marzocca)
S 2 - Opere di urbanizzazione

Scala 1:1000

LEGENDA

-  Perimetro estensione urbanizzazioni
-  Rete distribuzione acque nere
-  Rete distribuzione acque bianche
-  Rete illuminazione pubblica
-  Linea dorsale reti:
elettrica, telefonica, idrica e gas
-  Allacci rete esistente

PRESCRIZIONI PARTICOLAREGGIATE


- Le opere di urbanizzazione ricomprendono l'intero sistema delle primarie (compreso il verde stradale), integrate dal parcheggio pubblico (P1) e dalla nuova rotonda sulla via Garibaldi
- Tutte le opere di urbanizzazione sono soggette al preventivo parere di congruità tecnica rilasciato dagli enti gestori dei servizi pubblici.
- La nuova intersezione con schema a rotonda prevista al km 0,500 della strada provinciale n. 31 "Castellaro Marzocca" dovrà rispettare le prescrizioni del D.L.vo n. 285/92 ed essere sviluppata in conformità ai DD.MM. 05.11.2001 e 19.04.2006 Ministero Infrastrutture e Trasporti; prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere richiesto il Nulla Osta previsto dall'art. 26 del D.Lvo n. 285/92 secondo le procedure previste dal Regolamento dell'Amministrazione Provinciale per il rilascio delle autorizzazioni stradali*

*come da parere della Provincia di Ancona - U.O. Concessioni, Autorizzazioni, Nulla Osta, Volturazioni e Pareri - in qualità di SCA (procedura VAS)

PLANIMETRIA GENERALE E PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI - SCALA 1:2000 -



PLANIMETRIA DI INDIVIDUAZIONE Scala 1:10000



- COMUNE DI SENIGALLIA -
- AREA DAP.15 (ART.18/a) - LOCALITÀ BRUGNETTO
- Parametri Urbanistici ed Edilizi -

	PERIMETRO SUB-COMPARTO N°1 (S.T.1)		PIAZZALI DI ESPOSIZIONE E DEPOSITO VEICOLI
	PERIMETRO SUB-COMPARTO N°2 (S.T.2)		ALLINEAMENTO OBBLIGATORIO NUOVO VOLUME IN EDIFICAZIONE
	PERIMETRO SUB-COMPARTO N°3 (S.T.3)		SUPERFICIE FONDIARIA
	VERDE PRIVATO INEDIFICABILE E MITIGAZIONI AMBIENTALI		FASCIA DI RISPETTO STRADALE ART.13
	VIABILITÀ ESISTENTE		ACCESSI ESISTENTI
	VIABILITÀ DI PROGETTO (viabilità interna)		NUOVI ACCESSI DI PROGETTO
	PARCHEGGIO PRIVATO DI PROGETTO		ALLARGAMENTO DELL'ACCESSO ESISTENTE

DATI DIMENSIONALI E PRESCRIZIONI:

SUB-COMPARTO N°1 S.T.1	SUB-COMPARTO N°1 S.T.2	SUB-COMPARTO N°1 S.T.3
S.T.: 20619,41MQ	S.T.: 5030,71 MQ	S.T.: 16228,49 MQ
S.U.L. = 20619,41 MQ	S.U.L. = 1011,2 MQ	S.U.L. = 0,00 MQ
U.T. = 1 MQ/MQ	U.T. = 0,201 MQ/MQ	U.T. = 0 MQ/MQ
S.F. = 20619,41MQ	S.F. = 5030,71 MQ	S.F. = 0,00 MQ
U.F. = 1 MQ/MQ	U.F. = 0,201 MQ/MQ	U.F. = 0 MQ/MQ
S.C. = 50 % S.T.	S.C. = 20,1 % S.T.	S.C. = 0 % S.T.
H max = 9,50 M	H max = 9,50 M	H max = 0,00 M
D.C. = 5 M	D.C. = 5 M	D.C. = 0 M
D.S. = 7,50 M	D.S. = 7,50 M	D.S. = 0 M
D.F. = 10 M	D.F. = 10 M	D.F. = 0 M
P = 2	P = 2	P = 0
A.U.S. = 10% S.F.	A.U.S. = 10% S.F.	A.U.S. = 0% S.F.

Per il comparto in Località Brugnetto di Senigallia(Carrozzerie Mandolini) si adottano i seguenti parametri urbanistici:

Sub-Comparto S.T.1.

SUPERFICIE	: 20.619,41 mq
SUL/ST	= 1,00 m²/m²
UF	=1,00 m²/m²
SC	= 50% del lotto
DC	= 5 m
DS	= m 7,50 con l'esclusione delle strade per le quali è indicata in planimetria di P.R.G. una fascia di rispetto
DF	= 10 m
H	= 9,50 (per particolari e comprovate esigenze sono consentite altezze maggiori)
P	= 2

A.U.S. = 10% della superficie complessiva del lotto edificabile, di norma monetizzabile con gli stessi criteri e procedure di cui al N.R.E.C. in aggiunta alla A.U.S. da cedere per le altre destinazioni d'uso eventualmente previste.

Sub-Comparto S.T.2.

SUPERFICIE	: 5.030,71 mq
SUL/ST	= 0,201 m²/m²
UF	= 0,201 m²/m²
SC	= 20,1% del lotto
DC	= 5 m
DS	= m 7,50 con l'esclusione delle strade per le quali è indicata in planimetria di P.R.G. una fascia di rispetto
DF	= 10 m
H	= 9,50 (per particolari e comprovate esigenze sono consentite altezze maggiori)
P	= 2

A.U.S. = 10% della superficie complessiva del lotto edificabile, di norma monetizzabile con gli stessi criteri e procedure di cui al N.R.E.C. in aggiunta alla A.U.S. da cedere per le altre destinazioni d'uso eventualmente previste.

Sub-Comparto S.T.3.

SUPERFICIE	: 16.228,49 mq
SUL/ST	= 0,00 m²/m²
UF	= 0,00 m²/m²
SC	= 0,00% del lotto

P	=0
A.U.S.	= 0% (non è prevista superficie fondiaria)

Il sub-comparto S.T.3 ha destinazione industriale-artigianale, ma per i vincoli ambientali e idrogeologici che insistono su di esso, non é consentita la realizzazione di nuove volumetrie.

3) MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento edilizio diretto
limitazione tipologica: relativamente agli interventi di ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione, ricompresi entro l'ambito ex art. 32/ter NTA, è vietata la formazione di superfici utili (a prescindere dalla destinazione d'uso) ad una quota inferiore a quella del suolo come definito dal medesimo progetto urbanistico e/o edilizio.

PRESCRIZIONI AMBIENTALI

Sulla base della Valutazione Ambientale Strategica gli interventi, al fine di minimizzare le criticità evidenziate dal R.A., sono assoggettati a misure di mitigazione delle interferenze indotte sulle matrici ambientali. Le misure che ricorrono, rappresentate dall'allegato 4) al R.A., sono le seguenti e si applicano a tutti comparti:



Mit.1; Mit.3; Mit. 4; Mit.7; Mit. 8; Mit.10; Mit.13.

Relativamente agli obiettivi di riduzione delle emissioni (Mit. 1,2,3) in fase di progettazione planivolumetrica/edilizia si dovrà dare atto dei processi, delle soluzioni tecniche e tecnologiche, dei materiali e degli accorgimenti considerati per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato ovvero degli impedimenti tecnici/economici al raggiungimento dello stesso. In questo ultimo caso il responsabile del procedimento potrà attestare positivamente il rispetto delle misure di mitigazione avendo esperito tutte le pratiche disponibili e sostenibili presenti sul mercato.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si stabilisce per le porzioni di comparto S.T.3, in relazione alle attività produttive in essere all'interno del comparto ricadenti in ambito P.P.A.R. il vincolo di Tutela Orientata delle N.T.A. del P.R.G. vigente, con le seguenti prescrizioni:

- È consentito il transito e la sosta di mezzi motorizzati;
- È consentita la costruzione di recinzioni a confine delle proprietà con reti metalliche atte alla tutela di materiali, macchinari e della stessa proprietà.



inquadramento territoriale



Titolo unico proc.SUAPn.2754/2022
OrtoVerde
(Zona DAP.16-Zona E di compensazione idraulica)
S 1 - Parametri urbanistici ed edilizi

DATI DIMENSIONALI	
Ambito di intervento	= 27.950,00 m ²
Superficie fondiaria-SF (zona DAP.16)	= 16.107,00 m ²
UF	= 0,41m ² /m ²
Superficie Totale-ST	= 6.700,00 m ²
AUS (da monetizzare) = SF x 0,10	= 1.610,70 m ²
Superficie coperta-SC	= 5.833,00 m ²
Hmax	= 31,00 m
Volume da progetto	= 111.493,80 m ³
IF (Volume/SF)	= 6,92 (m ³ /m ²)
Distanza dai confini-DC	= 5 m
Distanza dai fabbricati-DF	= 10 m
Distanza dalla strada della Bruciata-DS	= 20 m
Distanza dall'Autostrada-DS= come da tavole P4.1 e P4.2 di PRG	
Piantumazione-P (da calcolare sull'area DAP)	= 2*
*dovrà essere prevista una quota da piantumare all'interno dell'area DAP ed una quota all'interno dell'area di compensazione idraulica, compatibilmente con le misure di mitigazione del rischio idraulico di cui alle PRESCRIZIONI PARTICOLARI. Le quantità residue andranno monetizzate	
Parcheggi da asservire all'uso pubblico ex art.63 REC con manutenzione a carico del soggetto privato	
(1 m ² /20m ² ST)	437,00m ² > 335,00 m ² *
*dovranno essere previste le quote di parcheggio aggiuntive derivanti dall'eliminazione degli stalli di sosta nell'area di proprietà comunale a seguito del posizionamento dei setti murari di sostegno al tunnel sopraelevato	
Parcheggi privati ex art.63 REC = non sono richieste dotazioni minime	

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- La destinazione d'uso per l'area DAP.16 è esclusivamente la seguente: "*Produzione e trasformazione di livello industriale e/o artigianale, nonché attività di servizio connesse, uffici connessi all'attività produttiva, artigianato di servizio*".
- Oltre al versamento del contributo di costruzione ex art.16 DPR n.80-01 e s.m.i., per la realizzazione dell'intervento è dovuto il contributo straordinario ex art.16 c.4 del DPR n. 380-01 in ragione di almeno il 50% del maggior valore IMU derivato dalla variante urbanistica che ha trasformato l'area da agricola a zona DAP.
- L'intervento è subordinato alla realizzazione di interventi di mitigazione della pericolosità e della vulnerabilità idraulica, in conformità al progetto allegato al Titolo Unico rif.proc.SUAP n.2754/2022.
- La zona destinata alla viabilità, per una fascia di circa 3,50 m dovrà essere ceduta al Comune per il futuro allargamento stradale, ai fini del rilascio del Titolo Unico rif.proc.SUAP n.2754/2022, sottoscrivendo apposito atto d'obbligo.


MITIGAZIONI AMBIENTALI (cfr.Art.42 c.2 NTA-PRG)
Mit. 1; Mit. 2; Mit. 3; Mit. 7; Mit.11.



Titolo unico proc.SUAPn.2754/2022
OrtoVerde
(Zona DAP.16-Zona E di compensazione idraulica)
S 2 -Trasposizione dei vincoli


- LEGENDA**
- ambito di intervento Titolo Unico proc.SUAP n.2754/2022
 - Piano Assetto Idrogeologico - Area a rischio esondazione R4
 - ambito ex art.142 c.1 D.lgs.42/2004 (150 m fiume Cesano)
 - ambito di tutela integrale dei corsi d'acqua di 1° classe ex art.33 NTA-PRG (fiume Cesano)
 - area demaniale non oggetto di intervento
 - sagoma di massimo ingombro
 - fascia di rispetto stradale

Scala 1:1000



LEGENDA

- ambito di intervento Titolo Unico procc.SUAP n.2754/2022
- zona DAP.16 per attività produttive (art.18/aNTA)
- zona E-Agricola di compensazione idraulica (art.25 NTA)
- zona destinata alla viabilità (art.13 NTA)
- area demaniale non oggetto di intervento



inquadramento territoriale

Titolo unico proc.SUAPn.2754/2022

OrtoVerde

(Zona DAP.16-Zona E di compensazione idraulica)

S 3 - Planimetria ed elenchi catastali

Zona DAP.16 art.18/a		Zona E art.25 NTA		Zona art.13	
Foglio	Mappale	Foglio	Mappale	Foglio	Mappale
		21	144/p	21	144/p
		21	145/p	21	145/p
21	154/p	21	154/p	21	154/p
21	156/p			21	156/p
21	strada/p			1	strada/p
1	305/p				
1	135/p				

Foglio	Mappale	Consistenza catastale (m ²)	Superficie interessata dall'ambito di intervento (m ²)	Note
21	144	2 861	2 861	proprietà O.R.T.O. Verde Sc.a.p.a.
21	145	24	24	proprietà O.R.T.O. Verde Sc.a.p.a.
21	154	23 708	23 708	proprietà O.R.T.O. Verde Sc.a.p.a.
21	156	1 066	1 066	proprietà O.R.T.O. Verde Sc.a.p.a.
1	strada		69	proprietà comunale da assoggettare a servitù di passaggio aereo (rif.tunnel sopraelevato)
1	305	4 394	139	proprietà comunale da assoggettare a servitù di passaggio aereo (rif.tunnel sopraelevato)
1	135	41 430	104	proprietà O.R.T.O. Verde Sc.a.p.a. passaggio aereo per tunnel sopraelevato
		TOTALE	27 950	

Scala 1:1000