

**Comune di Senigallia**  
Provincia di Ancona

**OGGETTO:**  
**COMMITTENTE:**

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

Computo metrico estimativo per la realizzazione di banchina stradale in via Strada dell'Alderana, antistante il lotto di proprietà della ditta FARDELLA FABRIZIO e VIGNOLI DANIELA (Foglio 13, mapp. 971) sul quale dovrà realizzarsi un nuovo fabbricato di civile abitazione unifamiliare di cui alla pratica edilizia n. 2025/66.  
FARDELLA FABRIZIO e VIGNOLI DANIELA

Data, 30/09/2025

**IL TECNICO**  
Geom. Stefano Magi

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE   |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        |          |          |          |
| 1                   | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          |          |
| 19.01.002*          | Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenz ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (2,73+2,79)/2*26,76*h0,60 |            |       |       |        | 44,31    |          |          |
|                     | <b>SOMMANO m³</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 44,31    | 8,37     | 370,87   |
| 2                   | Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          |          |
| 19.13.001*.0        | meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |          |
| 02                  | frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70 (2,73+2,79)/2*26,76*h0,50                                                                                                                    |            |       |       |        | 36,93    |          |          |
|                     | <b>SOMMANO m³</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 36,93    | 55,08    | 2'034,10 |
| 3                   | Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          |          |
| 19.13.004.00        | sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rretta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. (2,73+2,79)/2*26,76*h*7                                                                                                                                 |            |       |       |        | 517,00   |          |          |
| 2                   | <b>SOMMANO m²xcm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 517,00   | 3,09     | 1'597,53 |
| 4                   | Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |          |
| 19.13.005.00        | Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. (2,73+2,79)/2*26,76*h*3                                                                   |            |       |       |        | 221,57   |          |          |
| 2                   | <b>SOMMANO m²xcm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 221,57   | 3,54     | 784,36   |
| 5                   | Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          |          |
| 15.05.021*.0        | canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... malta cementizia ai pozzetti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 93 mt. 28,00                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 28,00    |          |          |
| 05                  | <b>SOMMANO m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 28,00    | 4,42     | 123,76   |
| 6                   | Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        |          |          |          |
| 18.09.004*.0        | pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          |          |
| 02                  | formazione dei fori per il passaggio del ... altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco. Dimensioni interne cm 40x40x40 n. 3 anelli                                                                                                                                                          |            |       |       |        | 3,00     |          |          |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        | 3,00     |          | 4.910,62 |



|  |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|

COMMITTENTE: FARDELLA FABRIZIO e VIGNOLI DANIELA [FARDELLA\_BANCHINA\_STRADALE.dcf (primus.usbim.com\ ) v.1/11]